

237 Kanalisationen und Entwässerungen

000 Bedingungen

. Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).

. Kurztex-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).

600 Schächte und Abläufe aus Fertigteilen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

610 Kontrollschächte

.800 Produktenachweis.

.810 Schachtböden.

47 REHAU AWASCHACHT PP.
REHAU Vertriebs AG
SCHWEIZ

617 Kontrollschächte KS aus Polypropylen-Fertigteilen liefern und erstellen.

.009 01 AWASCHACHT PP DN 800
KONTROLLSCHACHT

02 Polypropylen gem. SN EN 1852
Wanddicke min. 8 mm

03 REHAU AWASCHACHT PP DN 800

05 Schacht
DN 800

06 Konus
DN 800/625

07 Einlauf DN

08 Auslauf DN

09 inkl. integrierte Schachtfutter

10 Gerinne DN

11 Schachttiefe m

12 Schachtringdichtung
lastfreie EPDM-Gummidichtung

13 Nach Plan

14 inkl. vormontierter Schachtleiter
inkl. 10 Jahre Herstellergarantie

99 KS Nr.

- -

A

1 St

.011 01 AWASCHACHT PP DN 800 TWIN
Schmutzwasser und
Regenwasserleitung in einem Schacht
02 Polypropylen gem. SN EN 1852
Wanddicke min. 12 mm
03 REHAU AWASCHACHT PP DN 800
05 Schacht
DN 800

617.011	06	Konus DN 800/625			
	07	Einlauf DN SW Einlauf DN RAW			
	08	Auslauf DN SW Auslauf DN RAW			
	09	inkl. integrierte Schachtfutter			
	10	Gerinne DN SW gerade/abgewinkelt Reinigungsöffnung DN RAW			
	11	Schachttiefe m			
	12	Schachtringdichtung lastfreie EPDM-Gummidichtung			
	13	Nach Plan			
	14	inkl. vormontierter Schachtleiter inkl. 10 Jahre Herstellergarantie			
	99	KS Nr.			
	-	-	A	1 St
.012	01	AWASCHACHT PP DN 800 DOPPELROHRSCHACHT			
	02	Polypropylen gem. SN EN 1852 Wanddicke min. 8 mm			
	03	REHAU AWASCHACHT PP DN 800			
	05	Schacht DN 800			
	06	Konus DN 800/625			
	07	Einlauf DN Mediumrohr Anschluss DN Hüllrohr			
	08	Auslauf DN Mediumrohr Anschluss DN Hüllrohr			
	09	inkl. integrierte Schachtfutter			
	10	Gerinne DN			
	11	Schachttiefe m			
	12	Schachtringdichtung lastfreie EPDM-Gummidichtung			
	13	Nach Plan			
	14	inkl. vormontierter Schachtleiter inkl. 10 Jahre Herstellergarantie			
	99	KS Nr.			
	-	-	A	1 St
.013	01	AWASCHACHT PP DN 800 ENERGIEUMWANDLUNGSSCHACHT			
	02	Polypropylen gem. SN EN 1852 Wanddicke min. 8 mm			
	03	REHAU AWASCHACHT PP DN 800			
	05	Schacht DN 800			
	06	Konus DN 800/625			
	07	Einlauf DN			
	08	Auslauf DN			
	09	inkl. integrierte Schachtfutter			
	10	Gerinne DN Kugelboden für Bminderung der Fließgeschwindigkeit			
	11	Schachttiefe m			
	12	Schachtringdichtung lastfreie EPDM-Gummidichtung			
	13	Nach Plan			
	14	inkl. vormontierter Schachtleiter inkl. 10 Jahre Herstellergarantie			
	99	KS Nr.			
	-	-	A	1 St

617.014	01 AWASCHACHT PP DN 800 EINLAUF/SCHLAMMSAMMLER 02 Polypropylen gem. SN EN 1852 Wanddicke min. 8 mm 03 REHAU AWASCHACHT PP DN 800 05 Schacht DN 800 06 Konus DN 800/625 07 Einlauf DN 08 Auslauf DN 09 inkl. integrierte Schachtfutter 11 Schachttiefe m 12 Schachtringdichtung lastfreie EPDM-Gummidichtung 13 Nach Plan 14 inkl. vormontierter Schachtleiter inkl. 10 Jahre Herstellergarantie 99 SS Nr. - -	A	1 St
660	Leitungsanschlüsse			
661	Zusätzliche Leitungsanschlüsse in Schächten aus Fertigteilen liefern und erstellen. .200 In Schächten mit Fertigteilen aus anderen Materialien als Beton. .251 01 AWASCHACHT PP DN 02 Mit Gerinne. 05 Leitung DN 06 inkl. Schachtfutter - -	A	1 St
.252	01 AWASCHACHT PP DN 03 Ohne Gerinne. 05 Leitung DN 06 inkl. Schachtfutter - -	A	1 St
670	Zwischenringe, Konusse, Abdeckungen und Aufsätze			
674	Abdeckplatten. .100 Versetzen auf definitive Höhe. Inkl. Liefern. .101 01 Betonaufclagering 02 Klasse D 400 03 REHAU Vertriebs AG SCHWEIZ 04 Zu Pos. 617. 05 Plattenabmessung mm 925 06 Aussparung DN 625 07 Rahmen Beschreibung 08 Deckel Beschreibung - -	A	1 St

680 Armaturen

682 Leitern und Zubehör.

.200 Einsteighilfen zu Schachtleitern.

.210 Liefern.

.211 01 Edelstahl

03 Zu Pos. 617.

04 Einsteighilfe mit Schutzgriff

L = ca. 1.60 m

inkl. Hülse zur Befestigung

- -

A

1 St

.....

Total 600 Schächte und Abläufe aus Fertigteilen

Total 237 Kanalisationen und Entwässerungen

Gesamttotal
