

546.001	up = Numero connettori incluso guaina. up
.002	Connettori tondi in acciaio ebea QD-30/400ve + guaina s. Materiale N. 1.4362. Spessore elemento costruttivo m 0,30. Fornitura e posa. up = Numero connettori incluso guaina. up
.003	Connettori tondi in acciaio ebea QD-35/470ve + guaina q. Materiale N. 1.4362. Spessore elemento costruttivo m 0,32. Fornitura e posa. up = Numero connettori incluso guaina. up
.004	Connettori per carichi pesanti ebea QD-43. Materiale N. 1.4462/UHFB. Spessore elemento costruttivo m 0,20. Fornitura e posa. up = Numero connettori incluso guaina. up
.005	Connettori per carichi pesanti ebea QD-51q. Materiale N. 1.4462/UHFB. Spessore elemento costruttivo m 0,26. Fornitura e posa. up = Numero connettori incluso guaina. up
.006	Manicotti antincendio ebea QD-20 BSM20. Lana di roccia / PROMASEAL-PL. Fornitura e posa. up = Numero manicotti antincendio. up
.007	Manicotti antincendio ebea QD-43 BSM20+BSM30. Lana di roccia / PROMASEAL-PL. Fornitura e posa. up = Numero manicotti antincendio. up
.008	Gabbia per connettore per Übertrag	

546.008	carichi pesanti ebea QD-BK H200. Materiale N. B500A. Spessore elemento costruttivo m 0,25. Fornitura e posa. up = Numero a gabbia. up
241	Total Opere di calcestruzzo eseguite sul posto	